



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

MUNICIPAL DE RUSSAS
FLS. 58
RUBRICA
05/2023
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA:	18/09/2023	BDI:	25,92%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FONTE:	VERSÃO	HORA:	MES
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,03%
		SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,03%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COMP - 08 CANALETA PVC LISA 50X80MM (1,00M) (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P09 CANALETA PVC LISA 50X80MM (1,00M)	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 53,48	R\$ 53,48
TOTAL Material:					R\$ 53,48
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 16,77	R\$ 2,52
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,52
VALOR:					R\$ 56,00

COMP - 02 PLACA 2X4" 1 MODULO RJ45 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
PLACA 2x4" 1 MODULO RJ45	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 11,01	R\$ 11,01
TOTAL Material:					R\$ 11,01
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 16,77	R\$ 4,86
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 20,77	R\$ 6,02
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,88
VALOR:					R\$ 21,89

COMP - 03 PLACA 2X4" 2 MODULOS RJ45 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P03 PLACA 2x4" 2 MODULO RJ45	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 9,86	R\$ 9,86
TOTAL Material:					R\$ 9,86
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 16,77	R\$ 4,86
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 20,77	R\$ 6,02
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,88
VALOR:					R\$ 20,74

COMP - 04 PLACA 2X4" PARA TV/SAT (UN)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P04 PLACA 2x4" PARA TV/SAT	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 9,53	R\$ 9,53
TOTAL Material:					R\$ 9,53
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 16,77	R\$ 4,86
12312 ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 20,77	R\$ 6,02
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,88
VALOR:					R\$ 20,41

Antônio José Cruz de Araújo
Engenheiro Civil
CREA-CE 061935253-1



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA : 18/09/2023	BDI : 25,92%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PRÓPRIA



COMP - 05 CENTRAL PABX 50/300 (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P05	CENTRAL PABX 50/300	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 2.425,12
TOTAL Material:					R\$ 2.425,12
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 16,77
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 20,77
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,88
VALOR:					R\$ 2.436,00

COMP - 06 COIFA DE CENTRO EM AÇO INOX DE 1200X900X600, DUTO DE LIGAÇÃO 100X0,80MM E CHAPEU CHINES EM ALUMÍNIO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P06	COIFA DE CENTRO EM AÇO INOX DE 1200X900X600, DUTO DE LIGAÇÃO 100 X 0,80 E CHAPEU CHINES EM ALUMÍNIO	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 5.313,33
TOTAL Material:					R\$ 5.313,33
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,63000000	R\$ 16,77
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,63000000	R\$ 20,77
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 23,66
VALOR:					R\$ 5.336,99

COMP - 07 PRESILHA EM LATÃO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P08	PRESILHA EM LATÃO	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 1,85
TOTAL Material:					R\$ 1,85
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 16,77
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2,52
VALOR:					R\$ 4,37

COMP - 09 BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 60MM - 50MM (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P10	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 60MM - 50MM	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 7,71
I1350	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO FUNDIDO	SEINFRA	KG	0,01140000	R\$ 42,00
TOTAL Material:					R\$ 8,19
Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,63000000	R\$ 16,77
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,63000000	R\$ 20,32
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 23,37

Antônio José Cruz de Araújo
Engenheiro Civil
CRA-CE 051935253-1



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA: 4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2
DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2
LOCAL: RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.

DATA: 18/09/2023
SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85%
SINAPI 2023/07 COM DESONERAÇÃO 84,44%
PRÓPRIA PRÓPRIA 0,00%
BDI 25,92%
Rubrica 08/2023
05/2021
08/2023
0,00%
0,00%

VALOR: R\$ 31,36

COMP - 10 BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 75MM - 60MM (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P11	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 75MM - 60MM	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 17,35
I1350	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO FUNDIDO	SEINFRA	KG	0,01140000	R\$ 42,00
TOTAL Material:					R\$ 17,83

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,63000000	R\$ 16,77
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,63000000	R\$ 20,32
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 23,37
VALOR:					R\$ 41,20

COMP - 11 BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 50MM - 25MM (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P12	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 50MM - 25MM	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 4,44
I1350	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO FUNDIDO	SEINFRA	KG	0,01140000	R\$ 42,00
TOTAL Material:					R\$ 4,92

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,63000000	R\$ 16,77
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,63000000	R\$ 20,32
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 23,37
VALOR:					R\$ 28,29

COMP - 12 BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 60MM - 25MM (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P13	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 60MM - 25MM	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 13,79
I1350	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO FUNDIDO	SEINFRA	KG	0,01140000	R\$ 42,00
TOTAL Material:					R\$ 14,27

Mão de Obra	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,63000000	R\$ 16,77
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,63000000	R\$ 20,32
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 23,37
VALOR:					R\$ 37,64

COMP - 13 BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 75MM - 50MM (UN)

Material	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P14	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 75MM - 50MM	PRÓPRIA	UN	1,00000000	R\$ 17,76
I1350	LUBRIFICANTE PARA TUBO DE FERRO FUNDIDO	SEINFRA	KG	0,01140000	R\$ 42,00
TOTAL Material:					R\$ 18,24

Antônio José Cruz de Araújo
Engenheiro Civil
CREA-CE 061235253-1

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					
OBRA:	4ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	DATA : 18/09/2023		SDI : 25,92%	
	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO 2	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA DR. HERMENEGILDO RODRIGUES SANTIAGO, VILA RAMALHO, RUSSAS/CE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
		SINAPI	2023/07 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra		FONTE	UMD	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,63000000	R\$ 16,77	R\$ 10,57
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,63000000	R\$ 20,32	R\$ 12,80
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 23,37
VALOR:						R\$ 41,61

Antônio José Cruz de Araújo
Engenheiro Civil
CREA - CE - 338252
RNP - 061801664-3



2

Antônio José Cruz de Araújo
Antônio José Cruz de Araújo
Engenheiro Civil
CREA-CE 338252-1